

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Івано-Франківської
обласної державної адміністрації

В.Федорів

"02" жовтня 2020 р.

Зміни № 1 до Переліку № 3
невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території
Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
	Управління капітального будівництва в Івано-Франківській				
	Водогосподарські об'єкти				
	Рожнятівська РДА				
16	Відновлення лівого берега р. Лімниця в урочищі «Над долинами» в с. Рошпяте Вільхівського старостинського округу № 1 Дубівської сільської ради ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 23 червня 2020 року (капітальний ремонт)	4485,346	Розроблення ґрунту в траншеях та котлованах екскаватором місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша в тимчасовий відвал (підготовка котлова на під кріплення). Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2. Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу крутіше ніж 1:3, товщина шару понад 2 м. Дооформлення кріплення екскаватором місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 4. Засипання пазух за підпоруною стінкою /при роботі на водогосподарському будівництві/.	3210	Уточнено назву об'єкту
	Івано-Франківська ОТГ				
19	Відновлення дамби та берегоукріплення р. Бистриці Надвірнянської в с. Угорники, правий берег нижче автомоста до с. Підлужжя (капітальний ремонт)	8000,000	Розбирання кріплення із залізобетонних плит типу ПР10-10-1,5-1170 шт. Розробка ґрунту екскаваторами з ковшом місткістю 0,65 м3, група ґрунтів 4-0246 м3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 -1513 м3. Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (в насип дамби), раніше розпушених ґрунтів-49435 м3. Влаштування призми з великогабаритного каменю-1780 м3. Вирівнювання гребеня призми гравійним ґрунтом-207,3 м3. Укріплення дна і схилів збірними плитами масою до 1 т 163,8 м3. З'єднання плит на півкільцями зварюванням-0,1887 т. Замонолічування стику плит бетоном-2 м3.	3210	Уточнено назву об'єкту

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Івано-Франківської облдержадміністрації

Б. Чернелицька

В. Стебницький