


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій від «10» серпня 2020 року
протокол № 39

Перелік № 3
невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території
Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
5	ВСЬОГО ЗА ОБЛАСТЬ	9219,038		
3	Об'єкти комунальної власності	2631,792		
2	КП «Обласний аптечний склад»	2333,592		
1	Відновлення покрівлі складського приміщення КП «Обласний аптечний склад» в м. Івано-Франківську на вул. Б.Хмельницького, пошкодженої стихією, що сталася 12-24 червня 2020 р. (капітальний ремонт)	465,422	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (384,1 кв.м). Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами (384,1 кв.м). Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (384,1 кв.м). Улаштування покрівель двохстихлих із метало черепиці (384,1 кв.м)	3210
2	Відновлення виробничої будівлі «Г» на вул. Богдана Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську, пошкодженої стихією 23 червня 2020 року (капітальний ремонт)	1868,170	Розбирання покриття покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (447,6 кв.м). Розбирання решетування з дощок суцільних (447,6 кв.м). Розбирання дерев'яних мауерлатів (447,6 кв.м). Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (447,6 кв.м). Улаштування покрівель двохстихлих із металопрофілю (447,6 кв.м).	3210
1	Обласні склади північного захисту в смт. Отинія	298,200		
3	Відновлення покрівлі даху сховища №1 складів цивільного захисту в смт. Отинія, яка була пошкоджена стихією 20-24 червня 2020 року (капітальний ремонт).	298,200	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів а 1-3 шари 300 м ² , улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників в три шари 1000 м ² , улаштування цементної вирівнювальної стяжки 300 м ² , очищення приміщень від сміття, навантаження сміття вручну, перевезення сміття до 15 км	3132
2	Водогосподарські об'єкти	6587,246		
1	Дубівська ОТГ	4485,346		
4	Відновлення лівого берега р. Лімниця в урочищі «Над долинами» в с. Рошпате Вільхівського старостинського округу № 1 Дубівської сільської ради ОТГ Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 року (капітальний ремонт)	4485,346	Розроблення ґрунту в траншеях та котлованах екскаватором місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипас на стінках і зубах ковша в тимчасовий відвал (підготовка котлова на підкріплення). Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2. Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу крутіше піш 1:3, товщина шару понад 2 м. Дооформлення кріплення екскаватором місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 4. Засипання пазух за підпирною стінкою /при роботі на водогосподарському будівництві/	3210
1	Косівська РДА	2101,900		
5	Відновлення лівого берега р. Рибниця, зруйнованого внаслідок стихії (повені) 22.06.2020 року в с. Яворів участок Петруші (біля ПС 110/10 "Яворів") Косівського району (капітальний ремонт)	2101,900	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами – 2698 м ³ . Зведення теребел, дамб, насипів – 2612 м ³ . Влаштування фашинних тюфяків – 240 м ² . Улаштування гравійної підоточки під споруди – 361 м ³ . Установлення габйонів на суші, розмір габйонів 1х1х0,25 м. – 390 м ³ , Улаштування кам'яного пакиду або призми на укосах – 486 м ³	3210

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Івано-Франківської облдержадміністрації


В. Стебницький

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням регіональної комісії
 з питань техногенно-екологічної безпеки
 і надзвичайних ситуацій від «10» серпня 2020 року
 протокол № 39

**Зміни № 1 до Переліку № 1
 невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території
 Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
ВСЬОГО ЗА ОБЛАСТЬ					
Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області					
ДП "Дороги Прикарпаття"					
Всього по РДА, МВК та ОТГ					
Верховинська РДА					
Зсуви					
1	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі с. Черемошна - прис. Потік Яблунницької сільської ради (капітальний ремонт)	110,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал, група ґрунтів 3.	3132	доповнено, через неможливість виконати роботи управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області
2	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі прис. Карабки с. Голови Голівської сільської ради (капітальний ремонт)	63,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал, група ґрунтів 3.	3132	доповнено, через неможливість виконати роботи управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області
Яремчанська МР					
Об'єкти соціальної сфери					
135	Відновлення покрівлі будинку культури в с. Татарів Капітальний ремонт	349,910	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів 470 м ² Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами 470 м ² . Улаштування прокладної пароізоляції в один шар 470 м ² Плівка пароізоляційна 517 м ² . Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" 470 м ² Металочерепиця 26,4 м. п. Кольцова планка довжиною 2 м-52 м. п. Торцева планка 94 м. п. Шурупи самонарізні ЯА4,9x27 3649 шт	3132	КЕКВ 2240 змінено на 3132
Автомобільні дороги					
142	Відновлення дорожнього покриття комунальної дороги по вул. І. Франка у смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, зруйнованої стихією 21-23 червня 2020р. Капітальний ремонт.	1000,000	Протяжність дороги – 3340 м Очистка водовідвідних канал – 500 м Вирівнювання дорожнього полотна щебеневою сумішшю – 180 м ³ Відновлення водовідвідних азбестобетонних труб діаметром 500 мм – 35 м Улаштування водовідвідних лотків – 450 м Робота екскаватора та грейдера	3132	КЕКВ 2240 змінено на 3132
Більшівцівська ОТГ					
Об'єкти ЖКГ					
162	Відновлення системи зливової каналізації в смт. Більшівці Більшівцівської селищної ради об'єднаної територіальної громади (поточний ремонт)	199,598	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів 30 шт з відкачуванням мулу. Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм каналопромивною машиною 120 мп	2240	КЕКВ 2610 змінено на 2240
Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області					
Водогосподарські об'єкти					
Брошнів-Осадська ОТГ					

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
57	Відновлення пошкодженого берегоукріплення правого та лівого берега в районі мостового переходу по вул. Залізнична через р. Сівка в с. Креховичі Капітальний ремонт	4833,334	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал, група ґрунту 2 (24 м ³). Улаштування гравійної підстилки під споруди (14,4 м ³). Роторне буріння свердловин зі зворотною промивкою установками з дизельним двигуном із застосуванням відцентрового і вакуумного насосів глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2 (40 м). Улаштування бичків, стоянів, шитових підпорок та інших стінок з монолітного бетону на зрошувальних та осушувальних системах (46 м ³). Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні гарячим бітумом у два шари (160 м ²). Приготування литого асфальту (0,336 т). Приготування розрідженого бітуму РБ-1 (0,032 т). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал, група ґрунту 2 (80 м ³). Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (40 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 1 (120 м ³). Перевезення ґрунту до 1 км (210 т). Засипання пазах об'ємом до 200 м ³ із ґрунтів нез'явлених (80 м ³). Улаштування гравійної підстилки під споруди (1,8 м ³). Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах (відновлення кам'яного мощення) (1,92 м ³). Укріплення схилів скеляного породою або каменем при ухилі схилу 1:3 і пологіше.	3210	Необхідний обсяг коштів 3017,100 змінено на 4833,334
Зсуви					
Верховинська РДА					
1	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі с. Черемошна - прис. Потік Яблунницької сільської ради (капітальний ремонт)	110,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунту 3	3210	видучено, через неможливість виконати роботи УКБ в Івано-Франківській області (даний вид робіт у положенні по УКБ не передбачено)
2	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі прис. Карабки с. Голови Голівської сільської ради (капітальний ремонт)	63,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунту 3	3210	видучено, через неможливість виконати роботи УКБ в Івано-Франківській області (даний вид робіт у положенні по УКБ не передбачено)
ДП "Дороги Прикарпаття"					
Дороги (загального користування місцевого значення)					
37	Відновлення відкосу насипу земляного полотна автомобільної дороги С091106 (а/д Стрий-Мамалига)-станція Рожнятів (від буд. № 24) в с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ, (окремими ділянками), (поточний ремонт)	1816,234	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунту 2 (розчищення русла річки).	2610	видучено, так як роботи виконано за рахунок власних коштів Брошнів-Осадської ОТГ

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Івано-Франківської облдержадміністрації



В. Стебницький