

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням регіональної комісії
 з питань техногенно-екологічної безпеки
 і надзвичайних ситуацій від «10» серпня 2020 року
 протокол № 39

**Зміни № 1 до Переліку № 1
 невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території
 Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
ВСЬОГО ЗА ОБЛАСТЬ					
Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області					
ДП "Дороги Прикарпаття"					
Всього по РДА, МВК та ОТГ					
Верховинська РДА					
Зсуви					
1	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі с. Черемошна - прис. Потк Яблунницької сільської ради (капітальний ремонт)	110,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідливних і нагірних канал, група ґрунтів 3.	3132	доповнено, через неможливість виконати роботи управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області
2	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі прис. Карабки с. Голови Голівської сільської ради (капітальний ремонт)	63,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідливних і нагірних канал, група ґрунтів 3.	3132	доповнено, через неможливість виконати роботи управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області
Яремчанська МР					
Об'єкти соціальної сфери					
135	Відновлення покрівлі будинку культури в с. Татарів Капітальний ремонт	349,910	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів 470 м ² Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами 470 м ² Улаштування прокладної пароізоляції в один шар 470 м ² Плівка пароізоляційна 517 м ² Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" 470 м ² Металочерепиця 26,4 м. п. Кольцова планка довжиною 2 м-52 м п. Горцева планка 94 м. п. Шурупи самонарізні ЯА4,9x27 3649 шт	3132	КЕКВ 2240 змінено на 3132
Автомобільні дороги					
142	Відновлення дорожнього покриття комунальної дороги по вул. 1 Франка у смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, зруйнованої стихією 21-23 червня 2020р. Капітальний ремонт.	1000,000	Протяжність дороги – 3340 м Очистка водовідливних канал – 500 м Вирівнювання дорожнього полотна щебеневою сумішшю – 180 м ³ Відновлення водовідливних азбестобетонних труб діаметром 500 мм – 35 м Улаштування водовідливних лотків – 450 м Робота екскаватора та грейдера	3132	КЕКВ 2240 змінено на 3132
Більшівцівська ОТГ					
Об'єкти ЖКГ					
162	Відновлення системи зливової каналізації в смт. Більшівці Більшівцівської селищної ради об'єднаної територіальної громади (поточний ремонт)	199,598	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів 30 шт з відкачуванням мулу. Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм каналопромивною машиною 120 мп	2240	КЕКВ 2610 змінено на 2240
Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області					
Водогосподарські об'єкти					
Брошнів-Осадська ОТГ					

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
57	Відновлення пошкодженого берегоукріплення правого та лівого берега в районі мостового переходу по вул. Залізнична через р. Сівка в с. Креховичі Капітальний ремонт	4833,334	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал, група ґрунту 2 (24 м ³). Улаштування гравійної підстилки під споруди (14,4 м ³). Роторне буріння свердловин зі зворотною промивкою установками з дизельним двигуном із застосуванням відцентрового і вакуумного насосів глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2 (40 м). Улаштування бичків, стоянів, шитових підпорок та інших стінок з монолітного бетону на зривувальних та осушувальних системах (46 м ³). Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні гарячим бітумом у два шари (160 м ²). Приготування литого асфальту (0,336 т). Приготування розрідженого бітуму РБ-1 (0,032 т). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал, група ґрунту 2 (80 м ³). Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (40 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 1 (120 м ³). Перевезення ґрунту до 1 км (210 т). Засипання пазах об'ємом до 200 м ³ із ґрунтів нез'явлених (80 м ³). Улаштування гравійної підстилки під споруди (1,8 м ³). Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах (відновлення кам'яного мотвенія) (1,92 м ³). Укріплення схилів скеляного породою або каменем при ухилі схилу 1:3 і пологіше.	3210	Необхідний обсяг коштів 3017,100 змінено на 4833,334
Зсуви					
Верховинська РДА					
1	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі с Черемошна - прис. Потік Яблунницької сільської ради (капітальний ремонт)	110,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунту 3	3210	видучено, через неможливість виконати роботи УКБ в Івано-Франківській області (даний вид робіт у положенні по УКБ не передбачено)
2	Ліквідація зсуву на комунальній автомобільній дорозі прис. Карабки с. Голови Голівської сільської ради (капітальний ремонт)	63,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунту 3	3210	видучено, через неможливість виконати роботи УКБ в Івано-Франківській області (даний вид робіт у положенні по УКБ не передбачено)
ДП "Дороги Прикарпаття"					
Дороги (загального користування місцевого значення)					
37	Відновлення відкосу наспілу земляного полотна автомобільної дороги С091106 (а/д Стрий-Мамалига)-станція Рожнятів (від буд. № 24) в с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ, (окремими ділянками), (поточний ремонт)	1816,234	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунту 2 (розчищення русла річки)	2610	видучено, так як роботи виконано за рахунок власних коштів Брошнів-Осадської ОТГ

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Івано-Франківської облдержадміністрації


В. Стебницький