

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій
від "17" листопада 2020 року
протокол № 56

Зміни № 4 до Переліку № 2
невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території
Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
	Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області				
	Водогосподарські об'єкти				
	Рожнятівська РДА				
2	Відновлення профілю корінного берега на р.Лімниця в с.Ясень урочище «Чута» Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 12-25 червня 2020 року. Капітальний ремонт. Перша черга.	1349,350	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 4(в тіло дамби) 8318 м ³ ; На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 4, додавати 8318 м ³ ; Зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер насухи з незв'язних ґрунтів котками масою до 16 т /при роботі на водогосподарському будівництві/ 8318 м ³ ; Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 4(прокоп) 9600 м ³ ; На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 4, додавати 9600 м ³ ; Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 9600 м ³ ; Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 3 9600 м ³	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 24,00 тис. грн.

6	Відновлення лівого берега р. Лімниця пошкодженого внаслідок стихійного лиха, що мало місце в червні 2020 року із встановленням берегозакріплюючих споруд нижче автомобільного моста в с. Рівня Рожнятівського району Івано-Франківської області.(Капітальний ремонт)	1000,000	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10м, група ґрунту 3 5425 м ³ ; На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 3, додати 5425 м ³ ; розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором група ґрунту 3 5425 м ³ ; перевезення ґрунту до 2 км 9493,75 т; робота на відвалі група ґрунту 2-3 4800 м ³ ; влаштування тимчасової ґрунтової дороги 625 м ³ ; зведення дамб насипів з незв'язних ґрунтів 4800 м ³ ; планування гребеня та укосів насипів екскаватором-планувальником 3200 м ² ; улаштування камяного накиду або призми на укосах 101м ³ ;	3210	Уточнено назву об'єкта
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------

Начальник управління
з питань цивільного захисту
Івано-Франківської облдержадміністрації



В. Стебницький