

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**рішенням регіональної комісії**  
**з питань техногенно-екологічної безпеки**  
**і надзвичайних ситуацій**  
**від "17" листопада 2020 року**  
**протокол № 56**

**Зміни № 5 до Переліку № 1**  
**невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території**  
**Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
	<b>Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області</b>				
	<b>Водогосподарські об'єкти</b>				
	<b>Богородчанська РДА</b>				
5	Відновлення берега р. Манявка і кріплення його великогабаритним каменем по вул. Белеївка біля готельно-відпочинкового комплексу в с. Монастирчани Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії, яка мала місце на території району 14-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	811,455	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м <sup>3</sup> у відвал (200 м <sup>3</sup> ). Влаштування призми з великогабаритного каменю (370 м <sup>3</sup> ). Впорядкування кріплення з великогабаритного каменю (296 м <sup>3</sup> ). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (694 м <sup>3</sup> ). На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту додавати (694 м <sup>3</sup> ). Укріплення схилів скельною породою або каменем (260 м <sup>3</sup> ). Впорядкування кріплення з великогабаритного каменю (208 м <sup>3</sup> ). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (685 м <sup>3</sup> ). На кожні наступні 30 м переміщення ґрунту додавати (685 м <sup>3</sup> ).	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 20,00 тис. грн.
	<b>Верховинська РДА</b>				

14	Відновлення берегоукріплення присілок Поля с. Кривопілля Кривопільської сільської ради пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	274,604	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м <sup>3</sup> з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км, без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 3. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м.	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 13,00 тис. грн.
<b>Косівська РДА</b>					
26	Відновлення берегоукріплення лівого берега р.Пістинька в с. Пістинь (участок Гузеренка) Косівського району Івано-Франківської області зруйнованого внаслідок повені 23.06.2020 року (Капітальний ремонт)	1024,500	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами – 233 м <sup>3</sup> . Укріплення схилів хворостяниками надводними – 106 м <sup>2</sup> . Улаштування гравійної підготовки під споруди – 84.3 м <sup>3</sup> . Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 216 м <sup>3</sup> . Засипання пазух об'ємом до 10000 м <sup>3</sup> із ґрунтів незв'язних – 236 м <sup>3</sup> .	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 19,00 тис. грн.
32	Ліквідація розмиву правого берега р. Пістинька який відбувся внаслідок стихії (повені) 23.06.2020 року по вул. Сковороди (біля господарства Гагарінової І.П.) в с. Шешори Косівського району Івано-Франківської області (капітальний ремонт)	2075,900	Розробка ґрунту екскаваторами-194,4 м <sup>3</sup> . Розробка ґрунту бульдозерами - 3019,2 м <sup>3</sup> . Зведення гребель, дамб, насипів - 3019,2 м <sup>3</sup> . Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 237 м <sup>3</sup> . Засипання пазух об'ємом до 10000 м <sup>3</sup> із ґрунтів незв'язних - 277,2 м <sup>3</sup> .	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 47,00 тис. грн.
<b>Надвірнянська РДА</b>					
34	Відновлення пошкодженого лівого берега на р. Хрипелів урочище Хрипелів-Звір в с. Зелена (біля господарства Осташука М. ) (капітальний ремонт)	683,356	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаватором, укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу крутіше ніж 1:3, товщиною шару до 2 м, до оформлення відсипки екскаватором, розробка ґрунту екскаватором.	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 52,00 тис. грн.


36	Відновлення пошкодженого профілю корінного берега на р. Ославка в с. Білі Ослави Капітальний ремонт	840,796	Розробка ґрунту бульдозером, переміщення ґрунту бульдозером, зведення гребль, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер, укріплення схилів скельною породою або каменем, до оформлення підсіпки екскаватором	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 27,00 тис. грн.
38	Відновлення пошкодженого берегоукріплення на р. Ославка в с. Білі Ослави вул. Сагайдачного, урочище Водишний. Капітальний ремонт	1136,653	Розробка ґрунту бульдозером, переміщення ґрунту, зведення тимчасової ґрунтової перемички, розробка ґрунту в траншеях та котлованах, укріплення схилів скельною породою або каменем, переміщення ґрунту, установлення габіонів	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 16,00 тис. грн.
43	Відновлення і кріплення лівого берега р. Бистриця-Надвірнянська на участку Козирки в с. Пасічна (капітальний ремонт).	770,999	Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше, товщина шару до 2 м (Влаштування упорної призми) ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 432,00 тис. грн.
<b>Яремчанська МР</b>					
48	Відновлення берегоукріплення на р. Кам'янка лівий берег в м. Яремче провулок Кам'янка №12 пошкодженого внаслідок стихії 12-25.06.2020 року. Капітальний ремонт	419,000	Розбирання габіонної кладки (при роботі на суші) 67,5м3. Перекидка каменю екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3, 0,675. Розроблення ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (розчистка русла) 2,5. Розроблення ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (розчистка русла) ;	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 57,00 тис. грн.
<b>Івано-Франківська ОТГ</b>					
50	Відновлення дамби та берегоукріплення р. Бистриці Надвірнянської в с. Угорники, правий берег нижче автомоста до с. Підлужжя (капітальний ремонт)	3200,6	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (в тимчасовий відвал). Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (в насип перемички), раніше розпушених ґрунтів. Влаштування призми з великогабаритного каменю. Вирівнювання гребеня призми гравійним ґрунтом. Укріплення дна і схилів збірними плитами масою до 1 т. З'єднання плит на півкільцями зварюванням. Замонолічування стику плит бетоном	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 646,00 тис. грн.
<b>Калуська МОТГ</b>					



	Аварійно-відновлювальні роботи по берегоукріпленню лівого та правого берега р. Чечва в районі с. Пійло Калуського району, пошкоджених стихією 22-23 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	1950,752	Розробка ґрунту екскаватором 2000 м <sup>3</sup> . Переміщення ґрунту бульдозером 2400 м <sup>3</sup> . Планування ґрунту механічним способом 4056 м <sup>2</sup> .	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 49,00 тис. грн.
<b>Долинська ОТГ</b>					
78	Відновлення берегоукріплення річки Манявка по вул. Франка в селі Грабів Долинської міської об'єднаної територіальної громади Рожнятівського району Івано-Франківської області (капітальний ремонт)	1113,851	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м <sup>3</sup> з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 ; + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша (189 м <sup>3</sup> ).Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження.(330,75 т). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м <sup>3</sup> у відвалі, група ґрунту 2 ; + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша (120 м <sup>3</sup> ). Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 (120 м <sup>3</sup> ). Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких. (88,3 м <sup>2</sup> ). Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем. (137,5 м <sup>2</sup> ). Геосинтетичний матеріал.(142,38 м <sup>2</sup> ). Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3x1x0,5 м. (357 м <sup>3</sup> клад). Ящик габіонний (238 шт.). Засипка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м <sup>3</sup> у відвалі, група ґрунту 1 (105 м <sup>3</sup> ).	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 39,00 тис. грн.
<b>Заболотівська ОТГ</b>					
81	Відновлення русла р. Млинівка в селищі Заболотів Заболотівської ОТГ (ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в червні 2020 року, капітальний ремонт)	249,000	Розробка ґрунту в траншеях і котлованах екскаватором місткістю ковша 0,5м. куб – 1498,75 м. куб, розробка ґрунту в траншеях і котлованах екскаватором місткістю ковша 0,5м. куб з навантаженням – 1500 м. куб, перевезення ґрунту до 5 км – 2175т.,звалювання з кореня дерев м'яких порід діаметр стовбура понад 16см до 24 см – 18 шт., звалювання з кореня дерев м'яких порід діаметр стовбура до 16см– 22 шт. корчування пнів з переміщенням до 10м, діаметр пня 12-18см, - 22шт, корчування пнів з переміщенням до 10м, діаметр пня понад 18см -до26 см, - 18шт,зрізування середнього чагарника – 0,21га,згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника – 0,2га, планування укосів земляних споруд,каналів і дамб екскаваторами – драглайн -1106 м. кв.	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 50,00 тис. грн.
<b>Спаська ОТГ</b>		<b>1381,000</b>			

95	Влаштування прокопу на р. Чечва по вул. Зарічної, пошкодженого стихією, що мала місце в червні 2020 року в с. Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області. Капітальний ремонт.	1381,000	Розчистка пазух за габіонами від наносів сміття , деревини і корчів вручну Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3 при роботі на водогосподарському будівництві Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3 при роботі на водогосподарському будівництві Перевезення ґрунту до 2 км Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 при роботі на водогосподарському будівництві Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 3 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с. ] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3 при роботі на водогосподарському будівництві Додавати на кожні наступні 50 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с. ], група ґрунтів 2	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 19,00 тис. грн.
----	--	----------	--	------	---

Начальник управління  
з питань цивільного захисту  
Івано-Франківської облдержадміністрації

  
В. Стебницький